

铁岭市水利局

铁市水审〔2025〕68号

铁岭市水利局关于昌图县 2025 年小型水库 专业化管护项目实施方案的批复

昌图县水利局：

你单位报送的《关于上报昌图县 2025 年度小型水库专业化管护项目实施方案的请示》（昌水请〔2025〕21 号）收悉，市水利事务服务中心对实施方案进行了技术审查并提出审查意见。经研究，我局基本同意该审查意见，现批复如下：

一、水库基本情况

昌图县 2025 年度小型水库专业化管护项目实施方案共涉及昌图县小型水库 39 座，其中维修兼养护 11 座，养护水库 28 座。受益总人口 8.9 万人，保护耕地 10.4 万亩。

实施方案涉及的 39 座小型水库现基本运行正常，部分水库工程及设施存在局部破损，需翻建或维修。39 座水库均需进行专业化管护。

二、专业化管护项目

昌图县小型水库实施专业化管护项目，包括巡视检查事项、日常维修事项、日常养护事项及安全监测设备运维。

(一) 新发水库：海漫修复 400m^2 ，海漫后设抛石防冲槽。

(二) 西关水库：溢洪道桥面钻排水孔 7 个；水库西侧进库道路铺设 0.15m 厚砂砾石路面，长 551m ，路宽 2.5m ；新建路沿石长 25m 。

(三) 王家油坊水库：溢洪道交通桥下游左岸新建石笼护坡总长 80m ；溢洪道桥安装白钢护栏 54m ，高度 1.2m 。

(四) 北洼子水库：修复溢洪道海漫左右岸石笼护坡总长 54m 。

(五) 曹家水库：水库北侧进库道路铺设砂砾石路面，长 138m ，路宽 3.0m 。

(六) 金山水库：水库北侧进库道路铺设砂砾石路面，长 366m ，路宽 2.8m 。

(七) 万家沟水库：水库北侧进库道路铺设砂砾石路面 240m 。

(八) 太阳山水库：输水洞挡墙顶安装白钢护栏 41m ，高度 1.5m ；防浪墙刷漆 83.2m^2 ；增设 3 个垃圾桶。

(九) 南头道水库：维修输水洞手动启闭机 (5t) 1 台。

(十) 三家子水库：管理房外墙保温 98.4m^2 。

(十一) 八一水库：管理房新建断桥铝防护白钢门楼；更换断桥铝推拉门；安装白钢护栏 10m ，高度 1.5m 。

(十二) 39 座小型水库迎水坝坡清理垃圾、漂浮物、除杂

草。对背水坝坡自然草皮护坡养护，打草高度不高于 5cm。

（十三）39 座小型水库每座购安铁制警示牌 5 个，3 个铁质巡视牌。

（十四）39 座小型水库开展巡查事项，确保水库安全运行。对白蚁和老鼠等害堤动物进行日常巡查，在特殊节点进行隐患排查，并对隐患进行预防和处理。

（十五）39 座小型水库安全监测设备维护，交纳视频监控专项费，视频监控维修与更换 8 个。

三、工程投资和工期

工程总投资 112.85 万元。

总工期为 12 个月。

附件：1.铁岭市水利事务服务中心关于报送昌图县 2025 年小型水库专业化管护项目实施方案审查意见的报告（铁水中心发〔2025〕15 号）

2.招标事项审批、核准意见表（编号：TSHZ2025-31）



（此件公开发布）

铁岭市水利事务服务中心

铁水中心发〔2025〕15号

签发人：刘丹

铁岭市水利事务服务中心关于报送 昌图县 2025 年小型水库专业化管护项目 实施方案审查意见的报告

铁岭市水利局：

《昌图县 2025 年小型水库专业化管护项目实施方案》已由辽宁沈阳山河工程咨询服务有限公司编制完成。铁岭市水利事务服务中心对实施方案进行了技术审查。经审查，基本同意该实施方案，现将审查意见随文报送。

铁岭市水利事务服务中心（铁岭市防汛抗旱服务保障中心）

2025 年 3 月 13 日

（此件公开发布）



铁岭市水利事务服务中心

铁岭市水利事务服务中心

铁岭市水利事务服务中心
铁岭市水利事务服务中心
铁岭市水利事务服务中心
铁岭市水利事务服务中心

铁岭市水利事务服务中心行政办公室

2025 年 3 月 13 日印发

昌图县 2025 年小型水库 专业化管护项目实施方案审查意见

根据《辽宁省水利厅关于做好 2025 年小型水库专业化管护工作的通知》（辽水建管函〔2025〕4 号）有关要求，昌图县水利局委托沈阳山河工程咨询服务有限公司编制完成了《昌图县 2025 年小型水库专业化管护项目实施方案》（简称《实施方案》）并行文上报至铁岭市水利局。铁岭市水利事务服务中心对该《实施方案》进行了审查，并就《实施方案》中存在的问题提出了修改意见。2025 年 3 月 13 日，设计单位修改完成了《实施方案》。经审查，基本同意修改后的《实施方案》，主要审查意见如下：

一、水库基本情况

昌图县 2025 年度小型水库专业化管护项目实施方案共涉及昌图县小型水库 39 座，其中维修兼养护 11 座，养护水库 28 座。受益总人口 8.9 万人，保护耕地 10.4 万亩。

实施方案涉及的 39 座小型水库现基本运行正常，部分水库工程及设施存在局部破损，需翻建或维修。39 座水库均需进行专业化管护。

二、专业化管护项目

基本同意对各水库实施专业化管护项目，包括巡视检查事项、日常维修事项、日常养护事项及安全监测设备运维。

(一) 新发水库: 海漫修复 400m^2 , 石笼单体结构为 $1.0\text{m}\times 1.0\text{m}\times 0.4\text{m}$, 下铺设 0.1m 厚碎石垫层, 石垫层下铺设 15kN/m 土工布。海漫后设抛石防冲槽。

(二) 西关水库: 溢洪道桥面钻排水孔 7 个; 水库西侧进库道路铺设 0.15m 厚砂砾石路面, 长 551m , 路宽 2.5m ; 新建路沿石长 25m ($0.8\text{m}\times 0.4\text{m}\times 0.2\text{m}$)。

(三) 王家油坊水库: 溢洪道交通桥下游左岸新建石笼护坡总长 80m , 石笼单体结构为 $1.0\text{m}\times 1.0\text{m}\times 0.4\text{m}$, 下设 0.1m 碎石垫层, 垫层下铺设 15kN/m 土工布, 护坡坡比 1:2; 溢洪道桥安装白钢护栏 54m , 高度 1.2m 。

(四) 北洼子水库: 修复溢洪道海漫左右岸石笼护坡总长 54m 。石笼单体结构 $1.0\text{m}\times 1.0\text{m}\times 0.4\text{m}$, 下设 0.1m 碎石垫层, 碎石垫层下铺设 15kN/m 土工布, 护坡坡比 1:2。

(五) 曹家水库: 水库北侧进库道路铺设 0.2m 厚砂砾石路面, 长 138m , 路宽 3.0m 。

(六) 金山水库: 水库北侧进库道路铺设 0.2m 厚砂砾石路面, 长 366m , 路宽 2.8m 。

(七) 万家沟水库: 水库北侧进库道路铺设 0.2m 厚砂砾石路面, 长 240m 。其中 173m 长路面宽 2.5m , 67m 长路面宽 3.0m , 路面厚 0.2m 。

(八) 太阳山水库: 输水洞挡墙顶安装白钢护栏 41m , 高

度 1.5m；防浪墙刷漆 83.2m²；增设 3 个垃圾桶。

（九）南头道水库：维修输水洞手动启闭机（5t）1 台。

（十）三家子水库：管理房外墙保温 98.4m²。

（十一）八一水库：管理房新建断桥铝防护白钢门楼，宽 4.0m、高 2.95m、进深 1.8m；更换断桥铝推拉门（3.6m×2.68m）；安装白钢护栏 10m，高度 1.5m。

（十二）同意对 39 座小型水库迎水坝坡清理垃圾、漂浮物、除杂草。对背水坝坡自然草皮护坡养护，打草高度不高于 5cm，其中八一水库打草频率为 5、10 月每月 3 次，6、7、8、9 月每月 6 次；其余 38 座水库打草频率为 5、10 月每月 1 次，6、7、8、9 月每月 2 次。并且清理垃圾。

（十三）同意 39 座小型水库每座购安铁制警示牌 5 个（60cm×40cm），3 个铁质巡视牌。

（十四）同意对 39 座小型水库开展巡查事项，确保水库安全运行。对白蚁和老鼠等害堤动物进行日常巡查，在特殊节点进行隐患排查，并对隐患进行预防和处理。

（十五）同意对 39 座小型水库安全监测设备维护，交纳视频监控专项费 252 个月，视频监控维修与更换 8 个。

三、施工组织设计

基本同意施工组织设计及工期安排。总工期为 12 个月

四、工程投资

(一) 基本同意工程预算编制方法及依据。

(二) 核定工程总投资 112.85 万元。

附表：昌图县 2025 年小型水库专业化管护项目实施方案投资审定表

铁岭市水利事务服务中心(铁岭市防汛抗旱服务保障中心)

2025 年 3 月 13 日

附表:

昌图县 2025 年小型水库专业化管护项目实施方案
投资审定表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	上报投资	核增	核减	审定投资
一	第一部分 建筑工程	90.83			90.83
1	新发水库	5.95			5.95
2	西关水库	5.50			5.50
3	王家油坊水库	5.72			5.72
4	北洼子水库	4.92			4.92
5	曹家水库	2.87			2.87
6	金山水库	5.11			5.11
7	万家沟水库	3.55			3.55
8	太阳山水库	5.73			5.73
9	南头道水库	0.95			0.95
10	三家子水库	1.73			1.73
11	八一水库	16.23			16.23
12	互利水库	0.84			0.84
13	二道水库	1.76			1.76
14	五家子水库	0.89			0.89
15	黎明水库	1.37			1.37
16	十七顷水库	0.99			0.99
17	双房水库	0.88			0.88
18	盖家水库	1.00			1.00
19	二小屯水库	1.19			1.19
20	朝阳水库	0.87			0.87
21	大泉水库	1.68			1.68

22	西大桥水库	0.74			0.74
23	太平水库	1.84			1.84
24	银河水库	2.31			2.31
25	南桥水库	0.74			0.74
26	东明水库	0.49			0.49
27	八面城水库	0.93			0.93
28	前进水库	1.35			1.35
29	丰产水库	2.28			2.28
30	孙家水库	0.78			0.78
31	东兴水库	0.93			0.93
32	谢家水库	1.28			1.28
33	丛家水库	0.85			0.85
34	绿化水库	1.04			1.04
35	义合水库	1.02			1.02
36	大榆水库	1.76			1.76
37	方家水库	1.06			1.06
38	四新水库	0.94			0.94
39	安家水库	0.76			0.76
二	第二部分 机电设备与安装工程程	11.31			11.31
三	第三部分 施工临时工程	3.33			3.33
四	独立费用	7.38			7.38
1	设计费	3.23			3.23
2	监理费	2.31			2.31
3	管理费	1.84			1.84
	合计	112.85			112.85

招标事项审批、核准意见表

(编号： TSHZ2025-31)

项目名称： 昌图县 2025 年小型水库专业化管护项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察							
设计							
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程							
监理							核准
设备							
重要 材料							
其他							核准

审批、核准意见说明：该项目批复总投资 112.85 万元，其中建筑工程费 90.83 万元，机电设备与安装工程费 11.31 万元，施工临时工程费 3.33 万元，独立费用 7.38 万元（其中建设管理费 1.84 万元，勘测设计费 3.23 万元，工程建设监理费 2.31 万元）。

按照《中华人民共和国招标投标法》和《必须招标工程项目规定》（国家发改委令第 16 号）建筑工程采购方式可以不进行公开招标，但昌图县水利局申请建筑工程公开招标，故按此核准。

核准人：李亚君

核准部门盖章
2025 年 3 月 14 日

